

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

RUA: CAETÉS T2

TERRAPLENAGEM

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA (m ²)
PISTA	222,97	9,00	2.006,73	2.006,73
BOCAS DE RUA			1,74	1,74
				2.008,47

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

LOCAL	ESTACA	ESTACA	COMP. (m)
LD	0+000,00	0+111,92	114,00
LD	0+120,00	0+208,17	88,00
LD	0+220,00	0+222,97	3,00
LE	0+000,00	0+208,17	210,00
LE	0+220,00	0+222,97	3,00
			418,00

EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	222,97	9,00	2.006,73	0,03	60,20
BOCAS DE RUA			1,74	0,03	0,05
					60,25

EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	222,97	8,67	1.933,14	0,18	347,96
BOCAS DE RUA			1,74	0,18	0,31
					348,27

IMPRIMAÇÃO COM CM-30

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	222,97	8,40	1.872,94
BOCAS DE RUA			1,74
			1.874,68

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	222,97	8,00	1.783,76
BOCAS DE RUA			1,74
			1.785,50

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.)

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	222,97	8,00	1.783,76	0,04	71,35
BOCAS DE RUA			1,74	0,04	0,06
					71,41