

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

RUA: CARIJÓS T1

TERRAPLENAGEM

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA (m ²)
PISTA	214,18	9,00	1.927,62	1.927,62
BOCAS DE RUA			4,17	4,17
				1.931,79

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

LOCAL	ESTACA	ESTACA	COMP. (m)
LD	0+000,00	0+080,00	83,00
LD	0+088,80	0+214,18	127,00
LE	0+000,00	0+214,18	215,00
			425,00

EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	214,18	9,00	1.927,62	0,03	57,82
BOCAS DE RUA			4,17	0,03	0,12
					57,94

EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	214,18	8,67	1.856,94	0,18	334,24
BOCAS DE RUA			4,17	0,18	0,75
					334,99

IMPRIMAÇÃO COM CM-30

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	214,18	8,40	1.799,11
BOCAS DE RUA			4,17
			1.803,28

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	214,18	8,00	1.713,44
BOCAS DE RUA			4,17
			1.717,61

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.)

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	214,18	8,00	1.713,44	0,04	68,53
BOCAS DE RUA			4,17	0,04	0,16
					68,69