

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

RUA: CARIJÓS T2

TERRAPLENAGEM

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA (m ²)
PISTA	109,40	9,00	984,60	984,60
BOCAS DE RUA			3,40	3,40
				988,00

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

LOCAL	ESTACA	ESTACA	COMP. (m)
LD	0+000,00	0+109,40	112,00
LE	0+000,00	0+109,40	112,00
			224,00

EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	109,40	9,00	984,60	0,03	29,53
BOCAS DE RUA			3,40	0,03	0,10
					29,63

EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	109,40	8,67	948,49	0,18	170,72
BOCAS DE RUA			3,40	0,18	0,61
					171,33

IMPRIMAÇÃO COM CM-30

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	109,40	8,40	918,96
BOCAS DE RUA			3,40
			922,36

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	109,40	8,00	875,20
BOCAS DE RUA			3,40
			878,60

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.)

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	109,40	8,00	875,20	0,04	35,00
BOCAS DE RUA			3,40	0,04	0,13
					35,13