

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

RUA: CARIJÓS T3

TERRAPLENAGEM

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA (m ²)
PISTA	373,10	9,00	3.357,90	3.357,90
BOCAS DE RUA			1,72	1,72
				3.359,62

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

LOCAL	ESTACA	ESTACA	COMP. (m)
LD	0+000,00	0+207,92	210,00
LD	0+220,00	0+373,10	154,00
LE	0+000,00	0+207,92	210,00
LE	0+220,00	0+373,10	154,00
			728,00

EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	373,10	9,00	3.357,90	0,03	100,73
BOCAS DE RUA			1,72	0,03	0,05
					100,78

EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	373,10	8,67	3.234,77	0,18	582,25
BOCAS DE RUA			1,72	0,18	0,30
					582,55

IMPRIMAÇÃO COM CM-30

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	373,10	8,40	3.134,04
BOCAS DE RUA			1,72
			3.135,76

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	373,10	8,00	2.984,80
BOCAS DE RUA			1,72
			2.986,52

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.)

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	373,10	8,00	2.984,80	0,04	119,39
BOCAS DE RUA			1,72	0,04	0,06
					119,45