

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

RUA: LUCIO DE BRITO

TERRAPLENAGEM

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA (m ²)
PISTA	339,28	9,00	3.053,52	3.053,52
BOCAS DE RUA			3,76	3,76
				3.057,28

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

LOCAL	ESTACA	ESTACA	COMP. (m)
LD	0+000,00	0+210,00	210,00
LD	0+220,00	0+339,28	120,00
LE	0+000,00	0+339,28	340,00
			670,00

EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	339,28	9,00	3.053,52	0,03	91,60
BOCAS DE RUA			3,76	0,03	0,11
					91,71

EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	339,28	8,67	2.941,55	0,18	529,47
BOCAS DE RUA			3,76	0,18	0,67
					530,14

IMPRIMAÇÃO COM CM-30

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	339,28	8,40	2.849,95
BOCAS DE RUA			3,76
			2.853,71

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)
PISTA	339,28	8,00	2.714,24
BOCAS DE RUA			3,76
			2.718,00

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.)

LOCAL	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)
PISTA	339,28	8,00	2.714,24	0,04	108,56
BOCAS DE RUA			3,76	0,04	0,15
					108,71